

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie czterech klimatyzatorów w gabinetach nr 1, 4, 14 i 16 w budynku Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok.
2. Urządzenia klasy: LG, Daikin, Haier, Gree, Mitsubishi.
3. **Wymagania techniczne jednej jednostki do gabinetu nr 1 oraz trzech jednostek do gabinetu nr 4, 14 i 16:**
 - 1) Kolor – biały,
 - 2) Typ – ścienny,
 - 3) Czynnik chłodniczy: R32,
 - 4) Moc:
 - gabinet nr 1 - 4,6 kW
 - gabinet nr 4 - 3,2kW
 - gabinet nr 14 - 3,2kW
 - gabinet nr 16 - 3,2kW
 - 5) Powierzchnia gabinetu:
 - gabinet nr 1 - 42,5 m²
 - gabinet nr 4 - 14,16m²
 - gabinet nr 14 – 13,11m²
 - gabinet nr 16 - 13,54m²
 - 6) Klasa energetyczna: Chłodzenie A++, Grzanie A+,
 - 7) Gwarancja: 5 lat,
 - 8) Wymiary jednostki wewnętrznej:
 - gabinet nr 1 - (szer./wys./głęb.)(mm): 980/289/209,
 - gabinet nr 4 – (szer./wys./głęb.)(mm):772/289/209,
 - gabinet nr 14 – (szer./wys./głęb.)(mm):772/289/209,
 - gabinet nr 16 – (szer./wys./głęb.)(mm):772/289/209,
 - 9) Wymiar jednostki zewnętrznej:

gabinet nr 1 - (szer./wys./głęb.)(mm): 732/555/330,

gabinet nr 4 – (szer./wys./głęb.)(mm): 732/555/330,

gabinet nr 14 – (szer./wys./głęb.)(mm):732/555/330.

gabinet nr 16 – (szer./wys./głęb.)(mm): 732/555/330.

10) Sterowanie urządzeń powinno odbywać się manualnie i za pomocą pilota bezprzewodowego,

11) Zestawy muszą zawierać: moduł WiFi do klimatyzatorów, żaluzje elektryczne lewa/prawa.

4. Urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczalne do obrotu i stosowania.

5. Czynności do wykonania przez dostawcę urządzenia: Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:

1) wykonanie przebić przez przegrody budowlane,

2) montaż jednostek zewnętrznych,

3) montaż jednostek wewnętrznych,

4) montaż instalacji technicznych,

5) wypełnienie instalacji czynnikami chłodniczymi,

6) skropliny wyprowadzone na zewnątrz grawitacyjnie,

7) rurociągi kładzione w korytu technicznym białym,

8) wykonanie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi,

9) wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń.

6. Zaleca się, aby Oferent przed złożeniem ofert dokonał wizji lokalnej w celu uszczegółowienia zakresu usług (tj.: zapoznania się z układem pomieszczeń, ich lokalizacją, miejscami dla jednostek, rozpoznać sposób i trasę przeprowadzenia instalacji chłodniczej, miejscem odprowadzania skroplin z urządzeń.) Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania pod numerem telefonu 85 664 78 08 w godzinach pracy Ośrodka od 7:30 do 14:00.

